

**Turun Kaupunki**  
 Konsernihallinnon Tilapalvelut  
 Linnankatu 90 E  
 20100 Turku  
**Vasaramäen koulu / liiro Tainio**

Lisätyö 8A

5.5.2021

Turun Vasaramäen koulun, lisätyönä tarjouspyyntömateriaalista poiketen tarjoamme pimamaiden tontin ponttauksen materiaalit ja työt. Tarjous päivitetään toteutuneiden määrien mukaisesti, koska tarkkaa pontteihin määrää on hankala arvioida. Ponttien pituus 3,5m-4m /kpl, 10mm seinämävahvuus, hyötyleveys n.50cm Pituuks tarkastetaan suunnittelijan mukaan. Ponttien leikkaustyö sekä muu esityö ponttien käsittelyyn suoritetaan hallilla Riihimäellä. Tarjous on sitova vasta, kun ponttaustyötä koskevat asiat on yhdessä sovittu ja käyty läpi tilaajan sekä urakoitsijan kanssa. Tarjous pyydetty 185 m kehän mukaisesti, 3,5m korkuisena = 647,5 m2. Siinä vaiheessa ei ollut tietoa mahdollisesti nosturipedin vaatimasta ponttauksesta, jonka metrit puuttuvat tästä tarjouksesta.

	Määrä	€ / kpl	Yht
Materiaalit	647,5	213,00	137917,50
Asennustyöt ja rahdit	1,00	60082,50	60082,50
	Yhteensä		198000,00

Työ ja materiaalit		198 000,00 € alv 0%
Yleiskustannuslisä	12 %	23 760,00 €
Yhteensä		221 760,00 € alv 0%
Alv 24%		53 222,40 €
Yhteensä sis. Alv 24%		274 982,40 € sis. Alv 24%

Toimitusaika Vasaramäen koulun rakentamisen yhteydessä  
 Lisäaikavaade Pima-asioiden aiheuttaman viivästyksen verran  
 Tarjouksen voimassaolo 1 kk tarjouspäivästä