

Tarjous Lisätyö putkitus ja kaapelityö väli Ratapihankatu ja Mikonkatu

Liitteiden mukainen lisätyön hinta-arvio, Kokonaishinta: 193 593,30 € alv 0%

Laskutus toteuman mukaan

Yksikkölaskenta:

Lisätyölaskenta puistokatu	yksikkö	kpl/m2
Puistokatu välillä Ratapihankatu – Rauhankatu ja Puutarhakatu – Mikonkatu, Vanhan laatoituksen 300 x 300 x 50 / 70mm takaisin asennus,	m2	1050
Vanhan laatoituksen purku henkilötöyänä lavoille ja putsaus sekä välivarastointi. Laatan koko 300 x 300 x 50 / 70mm. (Puistokatu välillä Ratapihankatu – Rauhankatu ja Puutarhakatu – Mikonkatu)	m2	1050
Vanhan betonisen taustanupun purku henkilötöyänä lavoille ja putsaus sekä välivarastointi. (Puistokatu välillä Puutarhakatu – Mikonkatu)	m	10
Vanhan betonisen taustanupun takaisin asennus, asennushiekka ja kaikki leikkaukset.	m	15
Uusi betonilaatoitus 300 x 300 x 50mm, asennushiekka 30mm, asennus, saumaus ja kaikki leikkaukset. (Puistokatu välillä Rauhankatu – Puutarhakatu)	m3	30
Tilaajan graniittisen taustanupun asennus, asennushiekka 30mm ja saumaus. (Puistokatu välillä Rauhankatu – Puutarhakatu)	m	15
192 kuitu asennettuna	m	680
24 kuitu asennettuna	m	500
supercat7 asennettuna	m	80
Kuitukaivo 1m asennettuna tarvikkeineen	kpl	2
18kpl kaapelitulppa asennettuna	kpl	18
vihreä 110mm putki 2kpl	m	2100
keltainen 110mm putki 1kpl	m	1050
axmk 4x25	m	1085
maadoitus	kpl	4
mcmk 2x2,5+2,5	m	85
kaivu	m	980
kaapelin pylvääseen vienti	kpl	8
Kassien sisäänvienti ja kytnetä+tarvikkeet	kpl	4
UV-Keskuksen sisäänviennit + kaapeli kytkennät+ mittaukset	kpl	2
Livakaapin tai uv-kaapin jalan avaus ja kaapelien sisäänvienti	kpl	7

