KASVILLISUUS

	tunnus	koko	ist.et.	määrä
Poistettava puu				
Oleva puusto				
Oleva lehtihavupuu				
Puut				
Prunus cerasus 'Rhexii' - schalininkirsikka	PC'R'	rym4-6		2 kpl
Prunus sargentii - rusokirsikka	PS	rym4-6		3 kpl
Koristeomenapuu (esim. Malus 'Dolgo') tarkennetaan myöhemmin	M			7 kpl
Pensaat				130 m²
Ribes glandulosum - lamoherukka	Rg	Ø20-40	0,9x0,9	26 kpl
Spiraea chamaedrifolia - idänvirpiangervo	Sc	30-50	0,8x0,8	70 kpl
Spiraea densiflora - rinnesangervo	Sd	30-50	0,6x0,6	63 kpl
Stephanandra incisa 'Crispa' - seppelvarpu	S/C'	20-40	0,7x0,7	19 kpl
Spiraea japonica 'Odensala' - loistangervo	S/O'	30-50	0,6x0,6	45 kpl
Spiraea 'Summersnow' - keslangervo	S'S'	30-50	0,6x0,6	33 kpl
Kaikkien kasvien alle kuorikatetta n. 7cm paksuudelta (* 56m² sis. puut ja keinujen takana oleva pensasalueen, loput pensasalueet laskettu kaarnaturvaseora-alueisiin)				56 m²*

KALUSTEET JA VARUSTEET

		määrä
L₁	Keinu 4:lle FE0324 Puuha Group, matala versio	1 kpl
L₂	Turvaistuin 000035 Puuha Group	2 kpl
L₃	Kumilaatastuin 000133 Puuha Group	2 kpl
L₄	Linnunpesäkeinu FE0038 Puuha Group	1 kpl
L₅	Muumipeikko jousikeinu M08 Puuha Group	1 kpl
L₆	Niiskuneiti jousikeinu M09 Puuha Group	1 kpl
L₇	Pikku Myy jousikeinu M013 Puuha Group	1 kpl
L₈	Muumi vaakakeinu M015 Puuha Group	1 kpl
L₉	Nuuskamuikkusen tettra M018 Puuha Group	1 kpl
L₁₀	Muumi talva M030 Puuha Group	1 kpl
L₁₁	Muumi miniluku M033 Puuha Group	1 kpl
L₁₂	Kilpeilyteline 0104226N Puuha Group	1 kpl
L₁₃	Rinneliuku ilman portaita R00150 Puuha Group	1 kpl
L₁₄	Rinneliuku ilman portaita R00200 Puuha Group	1 kpl
L₁₅	Hiekkalaatikko 001475 Puuha Group	1 kpl
L₁₆	Sieni 134900 Puuha Group, kork. 200mm, vihreä	1 kpl
L₁₇	Sieni 113000 Puuha Group, kork. 300mm, sininen	1 kpl
L₁₈	Sieni 113100Puuha Group, kork. 400mm, punainen	1 kpl
K₁	Penkki M037 Puuha Group	2 kpl
K₂	Penkki 002246 Puuha Group	2 kpl
K₃	Kalusteryhmä 000181 Puuha Group, lasten malli	1 kpl
K₄	Kalusteryhmä 000179 Puuha Group, aikuisten malli	1 kpl
K₅	Roska-asta 028064 Puuha Group, 60l, RAL9005	3 kpl
K₆	Koiaravakis 028064* Puuha Group, 60l, RAL9005	3 kpl
V₁	Muumi lippu M031 Puuha Group	2 kpl
V₂	Laituri, tehdään paikan päällä, 1,5m x 3m ja 4,2m x 1,5m	2 kpl
V₃	Hattivatti -tolppa Puuha Group	8 kpl
V₄	Polyeteenileny Puuha Group, aitaan kiinnitettävä	12 kpl
V₅	Valaisin ympärivalaiseva LED-valaisin, liiketunnistimella, maalattu tietäsipivän, Turun kaupungin malli	9 kpl
	Sähkö- ja valaistussuunnitelma tehdään erikseen	
	SRT- elementtiaita AluWell, kork. 1,4m, RAL7016	123 jm
	Elementtiaidan käyntiportti AluWell, lev. 1m	1 kpl
	Elementtiaidan yhdistelmäportti AluWell, lev. 1+2,5m	1 kpl

PURKUTYÖT

Aita	143 jm
Portaat	12 jm
Valaisimet	2 kpl
Varastorakennus, siirto	1 kpl
Jousivälineet, siirto	2 kpl
Hiekkalaatikko, siirto/hävitettävä	1 kpl

MAATYÖT

Oleva avokallio	
Salaojaputki, viitteellinen esitystapa, tarkennetaan rakennusvaiheessa	140 jm
Kivituhka Ø0-8mm	610 m²
Polut, kivituhkan Ø0-8mm ja kuorikatteen seos	73 m²
Leikkihiekka Ø0-4mm	16 m²
Turvasora Ø2-8mm	155 m²
Kaarnan 20-80mm ja turvasoran Ø2-8mm seos	370 m²
Nurmi, uusi, perustettava nurmi	331 m²
Oleva nurmi, säilytetään, varottava rakennusvaiheessa	70 m²
Turva-alusta Urheilulattiat-Indoors Oy, valettava, harmaa	80,5 m²
Turva-alusta Urheilulattiat-Indoors Oy, valettava, sininen	22 m²

HOITOLUOKAT

A2	1500 m²
B2	5390 m²
C1	4666 m²

SUJANTIKARTTA

Linnankatu
Maatti
Suurmäentie
Silkinkatu
Vilkkilänmäki
Vilkkilän-
mäen kenttä
Kaarnatie
Kaarnan
leikkipaikka
Kaarnan
kerhotalo
Kaarnan
koulu
Kaarnan
uimahalli
Kaarnan
urheilukenttä
Kaarnan
pelikenttä
Kaarnan
leikkipaikka
Kaarnan
pesäpallokenttä
Kaarnan
jalkapallokenttä
Kaarnan
leikkipaikka
Kaarnan
leikkipaikka
Kaarnan
leikkipaikka