

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA

(Ympäristönsuojelulaki 118 §)

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on tullut vireille	

1. ILMOITUSVELVOLLINEN

Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi
Resolum Oy
Lähiosoite
Niuskalankatu 13
Postinumero ja postitoimipaikka
20380 Turku
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
Jari-Matti Lehto, 040-507 7150, jari-matti.lehto@resolum.fi
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Y-tunnus: 2513261-6
Verkkolaskuosoite: 003725132616
Operaattorin tunnus: 003708599126
Operaattori: Liaison Technologies Oy
Laskun viite: VR-konepaja-alue urakka 3

2. AIHEUTTAMISPAIKKA

Osoite
Veturikatu ja Köydenpunojankaari 21200 Turku
☒ Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro 1

3. TOIMINTA

Rakentaminen
☒ louhintä ☐ murskaus ☐ paalutus ☒ muu, mikä? Kadunrakennus
Tapahtuma
☐ ulkoilmakonsertti ☐ muu, mikä?

4. TOIMINNAN KESTO

Aloittamispäivä
28.3.2021, louhintatöiden osalta 4.4.2022
Päätymispäivä
31.10.2022, louhintatöiden osalta 29.7.2022
Ma – pe (klo) 7-18
La
Su

5. MELUPÄÄSTÖT

Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä

2x Poravaunu, 1-3x KKH-t

Melutaso 10 metrin päässä, dB(A)

80 dB

6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta

Esitetty liitteessä 2

Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)

☒ Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista**7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA**

Torjuntatoimenpiteet

Hydraulivaimennettu poravaunu

Melutilanteen seuranta

Tarpeen mukaan

Tiedottaminen

☐ talokohtainen☒ huoneistokohtainen☐ porraskäytäväkohtainen

Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet

Liitteen 2 kiinteistöt

8. LISÄTIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

☐ Liitteenä muita lisätietoja**9. ALLEKIRJOITUS**

Paikka

Turku

Päivämäärä

9.3.2022

Allekirjoitus (tarvittaessa)



Jari-Matti Lehto

Nimen selvennys



Liite 1 – Selvitys- ja katselusalue, kiinteistöjen numerointi ja alustavat tärinämittauspisteet

- * Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja suunnitelmien hyväksyttäminen
- * Liikennejärjestelyiden toteuttaminen
- * Huomioitavaa, Köydenpunojankatu on erikoiskuljetusten reitti, mitoittava leveys 7m, mitoittava pituus 30 m
- * Ennen töiden aloitusta on selvítettävä kaapeleiden tarkempi sijainti ja tarvittavat suojaustoimenpiteet omistajien kanssa

Köydenpunojankatu

Nykyinen Vj 900 MM 1959

Valaistuksen siirto

Nykyinen Vj 600 MM 1960

Telia 2kpl kuituja putkissa



Ilmakaapelit

~~Turku Energia~~

Katualueen rajo

3,5m, paino >10,9kg
galvanoitu teräs

NYKYINEN RAKENNETTU AIT.

KORTTELI 30

PURETTAVA AITA

Nykyinen korkeustaso

TÄMÄ LOUHINTA SUUNNITELMAPIIRUSTUKSEN R9.1-1 MUKA SESTI

Veturikatu

MERKINNÄT

— Louhinta-alueen reunalinja
 +12.3 Louhinta tasoon +12.3

R / sivu K/16	Portti / Tila 30	Portti / Runko	ETRS-koordinaatti KRS-GK23	Korkeus/maahan N2000
Rakennusmerkkejä Uudistuksen			Perustajalla Pohjatutkimuspiirustus	Juonijohde
Rakennusvaihe YIT Suomi Oy	Rakennusvaihe, vuosi, myyjä ja ostaja Veturikadun louniinat Veturinku 201000 Turku		Rakennusmaa Louniinat suunnittelu	1:25
	Ramboll Finland Oy Rakennusliiketoiminta 20300 Turku		Suunnitelma GEO R1.2 1510064570	Määrittäminen
Vaikutusten tunnistaminen (sivut, aluekierä, aluekierä)			Perustajalla Maastokartoitus	Päivä
Petri Tuominen, ins.			E. Heinimä	29.10.2021



Lähetä

Vastaanottaja

 [Jari-Matti Lehto <Jari-Matti.Lehto@resolum.fi>](mailto:Jari-Matti.Lehto@resolum.fi)

Kopio

Piilokopio

Aihe

VS: VR konepaja-alue (Logomo), MELUILMOITUS

- louhinta alkaa Veturikadulta + YIT Suomi Oy:n tontit, kolme vuotta sitten rakennetulta osuudelta kohti Junakatua. Tämä osuus on tarkoitus valmistua n. 15.6.2022 mennessä. Sen jälkeen louhitaan Köydenpunojankaaren osuus, jossa suurin osa louhinnasta YIT Suomi Oy:n tontin puolella.
- louhe on tarkoitus ajaa heti pois alueelta, tarvittaessa voidaan hyödyntää melusuojauksessa.
- louhittava määrä: Veturikatu + YIT Suomi Oy:n tontit 19547m3tr, Köydenpunojankaari + YIT Suomi Oy:n tontti 36350m3tr
- iskuvasaraa tullaan käyttämään, isompi louhe rikotaan #600 lohkekokoan ennen kuormausta
- pölyntorjuntaa tehdään tarvittaessa louhekasojen kastelulla
- räjäytyksiä tehdään 1-2 kpl päivässä. Alustavasti sovittu että huhtikuussa ei räjäytyksiä perjantaisin Logomon tapahtumien takia, jos työ sujuu hyvin louhinta voi päättyä jo ennen tuota 29.7. päivämäärää
- alustavasti räjäytykset sovittu klo 8.30-16.00 välille arkipäivisin
- Logomon rakennukseen matkaa lähimmillään n. 15m. Lähimpiin kiinteistöihin n. 40metriä
- Louheen kuljetus määrä n. 900m3 / päivä. Kokonaismäärä pois ajettavaa n. 100000m3

Ystävällisin terveisin

Resolum Oy

Jari-Matti Lehto

Työpäällikkö

040 5077150

jari-matti.lehto@resolum.fi

RESOLUM



