


KESKUSTA
CENTRUM

1:10 000 (A0 tuloste / utskrift)

0 500 1 000 m



Yleiskaava 2029 / Generalplan 2029

Kartta / Karta 5/8

KESTÄVÄ VESIEN HALLINTA /
HÅLLBAR HANTERING AV VATTEN

Hyväksytty kaupunginvalltuustossa /
Godkänd av stadsfullmäktige
13.2.2023 § 27



TURKU
ÅBO

Kaupunkiympäristö - Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -
Kaavoitus

Stadsmiljö - Stadsplanering och markegendom - Planläggning

Yleismääräys

Hulevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudata tettava prioriteettijärjestystä:
1. Hulevesien syntymästä ehkäistään suosimalla läpäiseviä päälysteitä ja viheralueita.

2. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.

3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja viivytävällä järjestelmällä, kuten ojalla tai painanteella.

4. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärisä viheralueilla sijaitseville viivytysalueille ennen ojaan tai vesistöön johtamista.

5. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärisä suoraan vastaanottavaan vesistöön, kuten jokeen tai mereen, vain, jos mikään muu ei ole mahdollista.

Allmän bestämmelse

Vid hanteringen och styrningen av dagvatten ska följande prioritetsordning iakttas.

1. Bildandet av dagvatten förebyggs genom att välja genomsläppliga beläggningar och grönområden.

2. Dagvatten hanteras och utnyttjas på den plats det bildas.

3. Dagvatten leds bort från den plats det bildas genom att använda ett avsaktande och fördröjande system, till exempel dike eller sänka.

4. Dagvatten leds bort från den plats det bildas via dagvattenavlopp till fördröjningsområden i grönområden innan det leds vidare till ett dike eller vattendrag.

5. Dagvatten leds via dagvattenavlopp direkt till mottagande vattendrag, såsom å eller hav, endast om inget annat är möjligt.

Hulevesien hallinnan toimenpidealue

 Ohjeellinen rajaus alueelle, jolla on tunnistettu tarve hulevesien hallintatoimenpiteille. Hallintamenetelmät ja sijaintit selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa. Merkintä on informatiivinen Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava-alueella.

Luonnon ja/tai maiseman kannalta merkittävä joen- tai puronvarsi

 Uoman luonnonlinnin kulku sekä joen- tai puronvarren ekologiset ja maisemalliset arvo on säälytetään. Aluetta koskevien hankkeiden yhteydessä on pyrittää lisäämään alueen arvoja. Ennen toimenpiteitä on otettava yhteyttä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun.

Hulevesien kannalta tärkeä säälytettävä oja-alue

Merkintä on informatiivinen Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava-alueella.

Hulevesitulvavaara-alue

 Alueella on todettu harvinainen sateen aiheuttama tulvavaara. Tulvavaara on huomioitava jatkosuunnittelussa. Merkintä on informatiivinen Lentoaseman ja sen ympäristön osayleiskaava-alueella.

Meritulvavaara-alue

 Alueelle ei suositella asuinrakentamista. Alueelle ei tule sijoittaa yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittäviä tai haavoittuvia kohteita.

Pohjaviesialue

 Pohjaviesialueella tapahtuvat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne heikennä pohjaveden laatu tai vähennä pohjaveden antoisuutta. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imetytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja. Hulevedet on johdettava pois pohjaviesialueille sijoittuvilta liikennealueilta.

Vesialue**W****Vesialue**

 Vesialue, jolla kulkuneuvojen tavoitteellinen nopeusrajoitus on 11 km/h. Rajoitus ei koske Soutu- ja melontakeskuksen harjoitus- ja kilpailutoimintaa.

Voimassa / vireillä olevan osayleiskaavan rajaus ja kaavatunnus

 Alueella on voimassa (68/1991, 25/2005, 13/2007) tai vireillä (4/2007, 14/2007, 10/2013) osayleiskaava. Osayleiskaava-alueille sijoittuvat merkinnät ovat ohjaavia, ellei kaavamääräyksessä mainita merkinnän olevan vain informatiivinen.

Allmän bestämmelse för hantering av dagvatten

Ungefär avgrensning av ett område, där ett behov av åtgärder för att hantera dagvattnet har identifierats. Hanteringsmetoder och lägen utreds närmare i den fortsatta planeringen. Beteckningen är informativ på Flygplatsens och dess omgivnings delgeneralplansområde.

A- eller bäckstrand som är betydande med tanke på naturen och/eller landskapet

 Vattenflödars naturliga flöde samt å- eller bäckstranden ekologiska och landskapsmässiga värden ska bevaras. I samband med projekt som gäller området ska en ökning av områdets värden eftersträvas. Innan åtgärder vidtas ska Abo stads miljöskydd kontaktas.

Dikesfåra som är viktig med tanke på dagvatten

Beteckningen är informativ på Flygplatsens och dess omgivnings delgeneralplansområde.


Omräde med risk för dagvattenöversvämnning

 I området har konstaterats en översvämningsrisk på grund av exceptionella regn. Översvämningsrisken måste beaktas vid den fortsatta planeringen. Beteckningen är informativ på Flygplatsens och dess omgivnings delgeneralplansområde.

Område med risk för havsöversvämnning

 I området rekommenderas inte byggande av bostäder. I området bör inte placeras objekt som är samhälleligt betydande eller sårbara.

Grundvattenområde

 Åtgärder som vidtas i ett grundvattenområde ska planeras och genomföras så att de inte försämrar grundvattnets kvalitet eller minskar dess förekomst. På området får inte placeras funktioner som kan orsaka risk för att grundvattnet förorenas. För att trygga bildandet av grundvattnet ska rent dagvatten infiltreras i marken och dränerande beläggningar föredras. Dagvattnet ska ledas bort från trafikområden som placeras i grundvattenområden.

Vattenområde**Vattenområde**

 Vattenområde på vilket den mälsatta hastighetsgränsningen är 11 km/h. Begränsningen gäller inte övnings- och tävlingsverksamheten vid Rodd- och paddlingscentret.

Gränser och planbeteckning för gällande / anhängig delgeneralplan

 För området finns en gällande delgeneralplan (68/1991, 25/2005, 13/2007) eller en anhängig delgeneralplan (4/2007, 14/2007, 10/2013). Beteckningarna på generalplaneområdena är styrande, ifall det i planebeteckningen inte nämns att de är enbart informativa.

