

Janne Laine  
Turun kaupunki  
Janne.laine@turku.fi

**Tarjouspyyntö**

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoudumme suorittamaan työnne seuraavan kohde-erittelyn mukaisesti:

**Lisäyötarjous LT18 Turun kauppatorin paviljonkien sadevesikourut**

Tarjoamme kohteen seuraavin tuotekohtaisin yksikköhinnoin:

Materiaalit: Kaarevat osuudet 126m + suoraa 182m. Ritilät ja kourut ovat kaikki RST:tä. <b>HUOM! Kourut on sisäleveydeltään 150mm. Kaarevat osuudet tehdään 0,5 tai 1m segmenteillä, eli eivät ole tasaisesti kaarevia, vaan murtokulmilla.</b>	308	m	595,00	€/m
Kourujen asennus ja kiinnitysmateriaalit juotosbetoni ja S30 sementtilaasti. Viemäri-liitosten materiaalit ja tekeminen työmaalla 12kpl. Lietelaatikot materiaaleineen asennettuna 3kpl.	308	m	439,00	€/m
Yhteensä	308	m	1 034,00	€/m

Tarjoushintamme eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV).

**Työaika** Työkausi 2021/22 sopimuksen mukaisesti.  
**Maksuehdot** **30 vrk netto, viivästyskorko on 16 %**  
**Takuu** Työn ja materiaalien osalta annamme kahden (2) vuoden takuun.  
**Yhteyshenkilö** Roni Snällström p. 0400 899 801

Ystävällisin terveisin

Peab Industri Oy  
Turun piirikonttori

**Olari Vainokivi**  
**Projektipäällikkö**