

Tarjoamme Teille,

Eerikinkadun hulevesirunkolinjan rakentamisen tekniikka kanaaliin. Runko RST putkesta hitsatuin liitoksin.

Hinta 79 500 €, alv 0 %

Tarjouksemme ei sisällä Runkoputken kannakointeja(valmiit kannakkeet)
Sankakannakkeita asennetulle konsoleille.
Putkien eristystä/pellitystä

Tarjouksen sisältö Hulevesirunko asennettuna valmiille kannakkeille ilman sankakannaketta
Tekniikkakanaalista ulos Ø450 RST-putkella, päähän vetoakestäväliitin.
Tarkastus/huoltokaivo 600/600/450 suunnitelman mukaiseen paikkaan, kaivo muovia
RST putket liittyy kaivoon laipoilla
Torilta tulevat sadevedet liitetään runkoon tekniikkakanaalissa tai autohallissa
Liitoksia runkoon Ø200 3 kpl, Ø110 2 kpl.
Liitokset RST/Muovi vetoakestävillä liittimellä.

Putket
Ø450 RST 457x3,0
Ø315 RST 323x2,6

Muut Huomiot Tarjous on laskettu alkuperäisen suunnitelman mukaan, jossa runko asennetaan
valmiiksi asennettujen kannakkeiden päälle. Putki kulkee tekniikkakanaalissa
suorana ilman pysty/sivuheittoja suunnitellun kaadon mukaan

Jos runkoon joudutaan tekemään muutoksia tai kannakointeja muuttamaan nämä työt
eivät sisälly hintaan

Työt on laskettu tehtäväksi 2 viikossa
Materiaalit saadaan noin 2 viikossa työmaalle, voidaan saada aikaisemmin.

Voimassaolo aika Tarjous on voimassa 1 viikon johtuen RST materiaalin hinnan noususta

Yhteyshenkilö Tomi Vavuli 0405758426

Ystävällisin terveisin
ILMATUOTE OY


Tomi Vavuli