

Janne Laine  
 Turun Kaupunki  
 Linnankatu 90 E 2. krs  
 20100 Turku

**MUUTOS-/ LISÄTYÖTARJOUS**
**18**

Työkohde	Aurakatu kadunrakennus K1AA, K1A, K1C sekä vesihuollon rakentaminen Aurakadulle		
Pvm	27.6.2022	Tarjouksen laatija	Janne Viitanen
Työvaihe	Kevennysrakenteet		
Poikkeamaraportti n:ro			

LISÄTYÖTARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ	Vaahtolasikevennyksen rakentaminen urakka-alueen ulkopuolelle.				
TARJOUS		Yks	määrä	á	
Erittely	Maaleikkaus plv158-208	m3	1 109	16,00 €	17 744,00 €
Yhteensä alv 0%	Vaahtolasipengerryksen plv158-208	m3	581	90,00 €	52 290,00 €
	Jakava pinta plv158-208	m3	186	25,00 €	4 650,00 €
	Kantava pinta plv170-200	m3	40	26,00 €	1 040,00 €
				<b>Yhteensä alv 0%</b>	<b>75 724,00 €</b>
LISÄTIETOJA	Yksikköhinnat ovat sopimuksen mukaisia yksikköhintoja.				
VAIKUTUKSET AIKATAULUUN					
YHTEYDENOTOT	Urakoitsija Janne Viitanen 0500 872539, janne.viitanen@maisemarakennus.com				

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan jatkoneuvotteluihin.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN JA TYÖN TILAAMINEN	Paikka ja pvm	
	Tilaaaja	Urakoitsijan edustaja

## Maisemarakenus Viitanen Oy Aurakatu, Turku

Laskenta suoritettu 3D-win mittausohjelmistolla.  
Koordinantisto: ETRS-GK23  
Korkeus: N2000

### Vaahtolasipengerryksen massalaskenta plv158-208

G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\181145\_Vaahtolasi mitattu ylapinta\_181145.mm.tdw  
G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\1811451\_Vaahtolasi mitattu alapinta\_1811451.mm.tdw

	Alue	Tilavuus
Vaahtolasimurskepenger	592 m <sup>2</sup>	<u>581 m<sup>3</sup></u>

### Maaleikkaus massalaskenta plv158-208

G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\201000\_vaahtolasikobdan ylapinta\_201000.mm.tdw  
G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\1811451\_Vaahtolasi mitattu alapinta\_1811451.mm.tdw

	Alue	Tilavuus
Leikkaus	662 m <sup>2</sup>	<u>1 109 m<sup>3</sup></u>

### Jakava pinta massalaskenta plv158-208

G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\212100\_Mitattu jakava\_212100.mm.tdw  
G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\181145\_Vaahtolasi mitattu ylapinta\_181145.mm.tdw

	Alue	Tilavuus
Leikkaus	459 m <sup>2</sup>	<u>186 m<sup>3</sup></u>

### Kantava pinta massalaskenta plv170-200

G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\213100\_Mitattu kantava\_213100.mm.tdw  
G:\Oma Drive\Infra\Infra\Työmaakansiot\Maisemarakenus\Aurakatu Turku\Vaahtolasi\212100\_Mitattu jakava\_212100.mm.tdw

	Alue	Tilavuus
Leikkaus	279 m <sup>2</sup>	<u>40 m<sup>3</sup></u>

Raisiossa 21.6.2022

Infra  
Infra

Sami Laine