



## Asentajankatu 6 – 4 rumpuputkien vaihtotyö



- Uusitaan kartan mukaisesti kaksi 1400 ST Asentajankadun alittavaa rumpuputkea
- Uusittavien rumpuputkien materiaali esim. muovipinnoitettu teräsrumpu K3
- Rumpujen pituudet n. 30 m
- Tulopuolen rumpuputken edestä poistetaan kertynyttä maata noin 10 matkalta (oranssilla tussattu)
- Purkupuolen rumpuputken ja ojan pohjan välistä poistetaan lohikalojen nousuesteeksi muodostunut kynnyks (sinisellä)