

## LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS

Tarjous nro. 44

## KOHDE

Rakennuskohde	Työnumero	Tarjouspäivä
1179 Seikkailupuisto vihreäntalon PK	1179	14.08.2024
Työpäällikkö	Puhelinnumero	Tarjouksen voimassaoloaika
Risto Lindroos	040 710 0517	2vko

## TILAAJA

Tilaaaja	Tilaaajan edustaja	Tilaaajan puhno.
Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen	Niklas Lilja	+358 40 163 7169

## LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT

Lisä- ja muutostyön sisältö (9544) LMT. 44 B-lohkon Työmaatien vahvistaminen, maanpoisto ja perustusten purkaminen, sekä pohjien teko paalutukselle
Perustelut: Työmaatien vahvistaminen GEO ja RAK suunnittelijoiden ohjeiden mukaisesti. Suodatinkangas + 300mm #0-32. B-lohkon maanpoisto ja vanhojen perustusten purkaminen. Arviona laskettu 600m3 poistettavaa maa-ainesta B-lohkon osalta poistettava maa-aines poistetaan WSP:n ohjeiden mukaisesti loppusijoituspaikkaan erillisen kuljetustarjouksen mukaisesti. Luonnonkivi, betoni ja tiilirakenteisten perustusten purkaminen, jonka painoksi on arvioitu 416tn, tähän on lisätty ylimääräistä noin 20%, jolloin poistettavan betoni, kivi ja tiili materiaalin kokonaismassa on 500tn.

## MAKSUPERUSTE

<input type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta: 159 195,00 € + (Alv 24 %) 38 206,80 €, laskelma liitteessä : 1
Hinta arvonlisäveroineen : 197 401,80 €
<input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhintainen, liite 1

## TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7
<input type="checkbox"/> Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro _____
<input type="checkbox"/> Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro _____
<input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto: Laskutus viikon välein toteuman mukaisesti kustannuserittelyn yksikköhinnoin.

## VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

<input type="checkbox"/> Tarvittava pidennys urakka- aikaan on _____ työpäivää laskelma liitteessä 1
<input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä
<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

## MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Kustannukset toteuman mukaisesti. Myöhemmät ennallistamis ja täyttämistyöt käsitellään erillisessä lisä- ja muutostyö tarjouksessa. Rakennuksen B-osaan asennetaan erillisen lisätyötarjouksen mukaisesti tärinämittäus, jota valvotaan työn edetessä. Jos tärinää ja rasiusta säilytettäviin rakenteisiin tulee liikaa, joudutaan purkukalustoa pienentämään. Jos poistettavaa maa-ainesta ei pystytä ajamaan kasettiautoilla työmaalta, joudutaan maa-ainekselle etsimään erillinen läjitysalue, josta maa kuormataan kasettiautoihin, jotka kuljettavat maat WSP:n osoittamiin vastaanottoaikoihin. (Uusikaupunki, Forssa tai Salo). Tämä lisä- ja muutostyö on laskettu toteutettavaksi 15tn (lastauskone) ja 8tn (kaivuukone) kaivinkoneilla, sekä maanajo suoritettavan kasettiautoilla täysillä kuormilla. Lisäaika ja kustannus käsitellään erikseen.
---

Ralf Ajalin Oy:n puolesta:	Alekirjoitus:	Puhelinnumero
Santeri Alikirri		050 917 3780

