

ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET:

AL-1/s

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saadaan sijoittaa myös yleisiä palvelu-, kokoontumis- ja hallintotiloja sekä ympäristövaikutuksiltaan vastaavaa tuotantotilaia. Vähintään 80 % rakennusalan ulkopuolelle jäävästä piha-alueesta tulee säilyttää vettä läpäisevänä. Jos rakennusten ilmanvaihtojärjestelmää uudistetaan, raitisilman sisäänotto tulee järjestää sisäpihan puolelta. Alueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muokkausta edellyttävään toimenpiteeseen ryhtymistä.

YO-1/s

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakentamisen sovitamiseen maaston korkeussuhteisiin. Yhtenäistä ulko-oleskelupihaa tulee varata vähintään 2 000 m². Vähintään 80 % rakennusalan ulkopuolelle jäävästä piha-alueesta tulee säilyttää vettä läpäisevänä. Pihasuunnittelussa tulee pyrkiiä vaalimaan piha-alueelle luonteenomaisia kiveyksiä, istutuksia ja rakenteita.

Erityisesti uudisrakennuksen kattomuoto on sovitettava ympäristöönsä. Julkisivujen pääasialisen materiaalin tulee olla puu tai rappaus. Uudisrakennuksen tieltä kaadettavien puiden tilalle tulee istuttaa piha-alueelle korvaavat puut.

Alueelle saa sijoittaa enintään 9 autopaikkaa.

Uudisrakennusten raitisilman sisäänotto tulee järjestää sisäpihan puolelta. Jos olemassa olevien rakennusten ilmanvaihtojärjestelmää uudistetaan, raitisilman sisäänotto tulee järjestää muualta kuin Itäisen Pitkäkadun puolelta.

Kellarii saa rakentaa pääkäyttötarkoitukseen mukaisia maanalaisia tiloja asemakaavassa osoitettua rakennusoikeutta yliittäen. Rakennukset on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu haitallista pohjaveden pinnan alenemista ja ettei se aiheuta vaurioita ympäröiville rakennuksille.

Korttelialueeseen kuuluu osia, joiden maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen rakentamiseen tai maaperän kaivamista tai muokkausta edellyttävään toimenpiteeseen ryhtymistä. Kyseisten alueen osien sijainti esitetään kaavaselostuksessa.

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota palon levämisen estämiseen. Tontin rajalla julkisivuun saa rakentaa palo-osastoivia ikkunoita. Laajat umpinainen julkisivupinnat tulee tontin rajalla varustaa köynnöskasvien kiinnitysristilöin.

/S Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että säilytettiävien rakennuksiin tehtävät muutokset ja uudisrakennukset sopeutuvat alueen historialliseen kaupunkikuvaan. Se osa pihamasta, jota ei rakenneta kulkuteaksi, leikki- tai koulupihaksi tai autopaikoiksi, on istutettava ja pidettävä puistomaisessa kunossa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä jaloihin lehdykiden kasvuedellytysten turvaamiseen. Historiallisia piharakenteita, esimerkiksi tukimuureja ja kellareita, ei saa hävittää. Tontti on aidattava katua tai aukiota vastaan enintään noin 3 metriä ja vähintään noin 2 metriä korkealla alueen rakennuskantaan hyvin sopivalla puuaidalla, joka saa olla tontin rajaan nähden sisään vedetty. Aitaa ei tarvitse rakentaa asemakaavaan merkityn ajoyhteyden kohdalle.

— — — 3 m kaava-alueen rajaan ulkopuolella oleva viiva.

— + — Kaupunginosan raja.

— — — Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— — — Osa-alueen raja.

002 Kaupunginosan numero.

|| Kaupunginosan nimi.

12 Korttelin numero.


Sirkkalankatu Alueen nimi.

5000 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Ei koske suojeiltuja rakennuksia.


|| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

+37.0 Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.


+34.0 Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaukohdan ylin korkeusasema.




Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.




Rakennusalta, jolle saa sijoittaa enintään 15 k-m² suuruisen muuntamorakennuksen. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota palon levämisen estämiseen.




Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolella rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä rakennuksen julkisivun kohdistuvan melutaso ja sisälmelutaso erotus on desibeleinä (dBa) vähintään merkinnässä näytetyn luvun suurempi, ellei se heikennä suojuvarvoja.




Istutettava alueen osa.




Katu.




Kortteliaukio.



Ajoyhteys.



Ajo korttelialueen rajan yli sallittava.



Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvo- liittymää.

Alueen osa, jolla on säilytettävä kulttuuriympäristövarvoja. Alueen puisto tulee pyrkiiä säilyttämään. Alueelle saa järjestää pelastustien. Aluetta koskevista suunnitelmissa ja alueelle rakennettavasta pelastustiestä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolailla nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmissa on pyydettävä hyvissä ajoin museoviranomaisen lausunto.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolailla nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmissa on pyydettävä hyvissä ajoin museoviranomaisen lausunto.

Rakennustaitteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tai vesikaton rakennustaitteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylia. Julkisivukorjauskissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Ullakolle ja kellarin saa rakentaa pääkäyttötarkoituksiin liittyviä aputiloja rakentamismääräysten puitteissa. Kattoikkunat sallitaan vain sisäpihan puolella. Niiden tulee olla lapeikkuoita, ja niiden rakentaminen ei saa aiheuttaa muutoksia kattomuotoon. Rakennus- ja toimenpidelupaa vaativista muutoksista on hankittava museoviranomaisen lausunto.

Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyylia tai vesikaton perusmuotoa. Julkisivukorjauskissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Ullakolle ja kellarin saa rakentaa pääkäyttötarkoituksiin liittyviä aputiloja rakentamismääräysten puitteissa. Kattoikkunat sallitaan vain sisäpihan puolella. Rakennusalan rajojen estämättä saadaan pihapuolelle rakentaa kuiteja, joiden pinta-ala on enintään 7 m², kuitenkin korkeintaan 1/3 kunkin julkisivun pituudesta. Rakennus- ja toimenpidelupaa vaativista muutoksista on hankittava museoviranomaisen lausunto.

Vettäläpäisemätömitä pinoilta tulevia hulevesiä tulee viiyttää aluetta pääosiltaan uudisrakennettaessa siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ / 100 m² vettäläpäisemätöntä pintaan kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu yliuoto. Viivytysjärjestelmien viivytytilavuus ei saa täytymisestään tyhjentyä alle 0,5 tunnissa.



UUDEN KOULUN HAVAINNEKUVA ETELÄSTÄ

TURKU		ÅBO	Asemakaavatunnus Detaljplanebeteckning	31/2017												
			Diaarinumero Diarienummer	12033-2017												
Työnimi Arbetsnamn		Sirkkalan koulu	Mittakaava Skala	1:1000												
Osoite Adress		Itäinen Pitkäkatu, Sirkkalankatu, Tähtitorninkatu, Uudenmaankatu														
Asemakaavanmuutos																
<table> <tr> <td>Kaupunginosa:</td> <td>002 II</td> <td>002 II</td> </tr> <tr> <td>Kortteli:</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Tontit:</td> <td>15, 16 ja 17</td> <td>15, 16 och 17</td> </tr> <tr> <td>Kadut:</td> <td>Itäinen Pitkäkatu (osa) Sirkkalankatu (osa)</td> <td>Österlånggatan (del) Sirkkalagatan (del)</td> </tr> </table>					Kaupunginosa:	002 II	002 II	Kortteli:	12	12	Tontit:	15, 16 ja 17	15, 16 och 17	Kadut:	Itäinen Pitkäkatu (osa) Sirkkalankatu (osa)	Österlånggatan (del) Sirkkalagatan (del)
Kaupunginosa:	002 II	002 II														
Kortteli:	12	12														
Tontit:	15, 16 ja 17	15, 16 och 17														
Kadut:	Itäinen Pitkäkatu (osa) Sirkkalankatu (osa)	Österlånggatan (del) Sirkkalagatan (del)														
Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.																
<p style="text-align: right;"></p> <p>Kaupungingeodeetti Stadsgeodet</p>		<p style="text-align: right;">Laura Suurjärvi</p> <p>17.4.2018</p>														
<p>LUONNOS Utkast</p>		<p>KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND</p>	<p>EHDOTUS Förslag</p>	<p>KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND</p>												
				9.10.2018 § 407												
Hyväksyty kaupunginvaltuustossa Godkänd av stadsfullmäktige Kaupunginsihteeri Stadssekreterare																
<p style="text-align: right;">..</p> <p>Tullut voimaan Trätt i kraft</p> <p>12.11.2018 § 217</p>																
KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALA • KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAISUUS • KAAVITOITUS STADSMILJÖSEKTORN • STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM • PLANLÄGGNING																
<p>EHDOTUS Förslag</p>		<p>Piirtäjä Ritare</p>	<p>Valmistelija Beredare</p>	<p>Satu Tiainen Satu Tiainen</p>												
<p>Muutettu 9.10.2018 (KYLK § 407) Muutettu 10.9.2018 (lausunnot)</p> <p>TURKU ÅBO</p>		<p>Hilkka Lukander</p>	<p>Toimialajohtaja Sektorchef</p>	<p>Christina Hovi</p>												

POISTUVA KAAVA

Merkintöjen selite:





3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

24/1995

14.12.1996

Poistuvan kaavan tunnus ja voimaantulopäivä.



Andringen av detaljplanen SIRKKALAN KOULU, 31/2017

Stadsdel:	002 II	002 II
Kvarter:	12	12
Tomter:	15, 16 ja 17	15, 16 och 17
Gator:	Itäinen Pitkäkatu (osa)	Österlånggatan (del)
	Sirkkalankatu (osa)	Sirkkalagatan (del)

/S

Område vars miljö ska bevaras På området ska särskild uppmärksamhet fästas vid att ändringsarbeten i de byggnader som bevaras och nybyggnader ska anpassa sig till den historiska stadsbilden. Den del av gårdsområdet som inte byggs för passage, lek- eller skolgård eller bilplatser ska planteras och hållas i parkliknande tillstånd. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid tryggandet av tillväxtförhållandena för ädla lövträd. Historiska gårdskonstruktioner, t.ex. stödmurar och källare, får inte förstöras. Tomterna ska ingårdas mot gatan eller platsen med ett trästaket på högst ca 3 meter och minst ca 2 meter som lämpar sig väl för byggnadsbeståndet i området och som får vara indraget i förhållande till tomtgränsen. Staketet behöver inte byggas på de ställen som körförbindelsen detaljplanen.

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

AL-1/S

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader. På området får placeras även allmänna service-, samlings- och förvaltningslokaler samt produktionslokaler med motsvarande miljöverkningar. Minst 80 % av gårdsområdet som blir utanför byggnadsytan ska bevaras som vattengenomtränglig. Om byggnadernas ventilationssystem byts ut ska friskluftsintaget ordnas från innergården. Graden av förorening i marken och behovet av sanering ska bedömas innan man vidtar åtgärder som kräver utgrävning eller bearbetning av marken.

YO-1/S

Kvartersområdet för undervisningsbyggnader. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid anpassningen av bygget till terrängens höjdförhållanden. Minst 2000 m² ska anvisas för en enhetlig gård för utomhusvistelse. Minst 80 % av gårdsområdet som blir utanför byggnadsytan ska bevaras som vattengenomtränglig. Vid gårdsplanering ska man försöka bevara stenläggningar, planteringar och konstruktioner som är karakteristiska för gårdsområdet.

Speciellt nybyggnadens takform ska anpassas till sin omgivning. Fasadernas huvudsakliga material ska bestå av trä eller rappning. Träd som röjs ur vägen för nybyggnation ska ersättas med nya träd på gårdsområdet.

På området får placeras högst 9 bilplatser.


Vid nybyggnad ska friskluftsintaget ordnas från innergården. Om de befintliga byggnadernas ventilationssystem byts ut ska friskluftsintaget ordnas från andra ställen än från Österlånggatan.

I källaren får utöver den angivna byggrätten byggas underjordiska utrymmen för det huvudsakliga användningsändamålet. Bygget ska genomföras så att det inte orsakar en skadlig sänkning av grundvattennivån och att det inte orsakar skador i omgivande byggnader.

I kvartersområdet ingår delar där graden av förorening i marken och behovet av sanering ska bedömas innan man vidtar åtgärder som kräver utgrävning eller bearbetning av marken. Läget för de ifrågavarande delarna i området beskrivs i planbeskrivningen.

Vid planeringen ska särskild uppmärksamhet fästas vid att branden inte kan sprida sig. Fasader som gränsar till tomtgränsen får förses med brandsektionerande fönster.

De omfattande slutna fasaderna ska förses med galler för klätterväxter vid tomtgränsen.



002

||

12

Sirkkalagatan

5000

II

+37.0

+34.0

6.0m

muu-1

38dBA

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Stadsdelsgräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.

Kvartersnummer.

Namn på område.

Byggnadsrätt i antalet kvadratmeter våningsyta. Gäller inte skyddade byggnader.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.

Högsta höjd för byggnadens yttertak.

Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad och yttertak.


Fasadens högsta höjd i meter.

Byggnadsyta.

Linje som anger husets takåsriktning.

Byggnadsyta där en transformatorbyggnad på högst 15 v-m² får placeras. Vid planeringen ska särskild uppmärksamhet fästas vid att branden inte kan sprida sig.


Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där ytterväggarna, fönstren och andra konstruktioner ska vara sådana att skillnaden mellan trafikbullernivån vid byggnadens fasad och bullernivån inomhus är åtminstone så många decibel (dBA) som anges i beteckningen, om den inte försvagar byggnadens skyddsvärden.




Del av område som ska planteras.




Gata.




Kvarterstorg.




Körförbindelse.




Körning över kvartersgränsen ska tillåtas.




Del av kvartersområdets gräns där in- och utfart för motorfordon inte får byggas.
Del av området där kulturmiljövärden ska bevaras. Trädbeståndet i området bör bevaras. I området får byggas en räddningsväg. Om planer som berör området och en räddningsväg som byggs i området ska museimyndighetens utlåtande begäras.




En del av området där det finns en fast fornlämning som fredats enligt forminneslagen (295/1963).
Enligt lagen om fornnämnena är det förbjudet att utgräva, överhölja, ändra, skada eller på annat sätt rubba området.
Om planer som berör eller anknyter till området ska man i god tid begära ett utlåtande av museimyndigheten.



En del av området där det finns en fast fornlämning som fredats enligt forminneslagen (295/1963).
Enligt lagen om fornnämnena är det förbjudet att utgräva, överhölja, ändra, skada eller på annat sätt rubba området.
Om planer som berör eller anknyter till området ska man i god tid begära ett utlåtande av museimyndigheten.



Arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnaden eller del av den får inte rivas och utvidgningar och ombyggnadsarbeten som förstör det arkitektoniska eller kulturhistoriska värdet eller stilens på fasaderna eller yttertaket får inte genomföras. Vid fasadrenoveringar ska användas ursprungliga eller motsvarande material. På vinden och i källaren får byggas lokaler som motsvarar det huvudsakliga användningsändamålet inom ramen för byggbestämmelserna. Takfönster tillåts endast mot innergården. De ska vara takfallsfönster och byggandet av dem får inte påverka takets form. Över ändringar som kräver bygglov och åtgärdstillstånd ska ett utlåtande inhämtas av museimyndigheten.



Kulturhistoriskt och stadsbildmässigt värdefull byggnad. Byggnaden eller en del av den får inte rivas och utvidgningar och ombyggnadsarbeten som förstör stilens på fasaderna eller yttertakets grundform får inte genomföras. Vid fasadrenoveringar ska användas ursprungliga eller motsvarande material. På vinden och i källaren får byggas hjälputrymmen till det huvudsakliga användningsändamålet inom ramen för byggbestämmelserna. Takfönster tillåts endast mot innergården. Utan hinder av byggnadsytan får man mot gårdsidan bygga verandor med en yta på 7 m², men högst 1/3 av längden på varje fasad. Över ändringar som kräver bygglov och åtgärdstillstånd ska ett utlåtande inhämtas av museimyndigheten.

hule-100 ur

Vid huvudsaklig nybyggnad ska man födröja dagvattnet från ogenomträngliga ytor i området i födröjningssänkor, -bassänger eller -magasin med en sammanlagd kapacitet på 1 m³ /100 m² ogenomtränglig yta. Dessa födröjningssänkor, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Då födröjningssystemet har fyllts till sin maximala kapacitet, får det inte tömmas på mindre än en halv timme.